

Projekt pn. „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Okopy Kolonia dn. 29.12.2020r.

GZO 271.1.2.2020

Wyjaśnienia do SIWZ 2

W dniu 27.12.2020r. do Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania pn: „Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku”

Treść zapytania wraz z odpowiedzią:

W nawiązaniu do przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku” (Znak postępowania: GZO 271.1.2020) przedstawiam poniższe zapytania do dokumentacji technicznej (projekty koncepcyjne):

1. Instalacja fotowoltaiczna na budynku biurowo-magazynowym - Kolonia Okopy 49

Czy Zamawiający przewiduje konieczność zwiększenia kąta nachylenia paneli na budynku biurowo-magazynowym (montaż dodatkowych konstrukcji/trójkątów celem uzyskania max. uzysku) czy też przewiduje montaż paneli na połaci pokrycia dachowego z blachy trapezowej o dotychczasowym nachyleniu.

Odp: Montaż paneli na połaci pokrycia dachowego z blachy trapezowej o dotychczasowym nachyleniu.

2. Instalacja fotowoltaiczna na terenie Ujęcia Wody

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie zlokalizowana pod linią napowietrzną średniego napięcia 15 kV - w którym zakresie jest dostosowanie istn. linii SN-15 kV do wymogów PN-E-05100-1, zgodnie z którą, instalowanie instalacji fotowoltaicznych pod linią średniego napięcia wymaga zastosowania na linii SN obostrzenia II stopnia.

Odp: Stół z panelami można przesunąć aby uniknąć kolizji. Nie modernizujemy sieci SN.

3. Instalacja fotowoltaiczna na terenie Oczyszczalni Ścieków

Przedmiar robót przewiduje wykop oraz układanie wlv-tu po stronie AC dł. ok. 50 m. do rozdzielni RG w budynku Oczyszczalni Ścieków. W którym zakresie jest zerwanie oraz ponowne ułożenie płyt betonowych drogowych ułożonych na placu Oczyszczalni Ścieków.

Odp: Zerwanie oraz ponowne ułożenie płyt betonowych drogowych ułożonych na placu Oczyszczalni Ścieków leży po stronie wykonawcy.

Prezes Zarządu

Dariusz Kamola